

Kosztorys Komorniki Leśnej Aury 18/2
27.10.2025



LP	Pozycje do realizacji	Ilość	Jedn.	Towar	Usługa	Towar łącznie	Usługa łącznie	I etap		II etap		III etap	
								Towar łącznie	Usługa łącznie	Towar łącznie	Usługa łącznie	Towar łącznie	Usługa łącznie
ELEMENTY PODSTAWOWE													
1	przygotowanie działki (oczyszczenie z wierzchniej warstwy chwastów, śmieci, kamieni; wytyczenie projektu w terenie, wyznaczenie spadków)	40	rh	0,0 zł	80,0 zł	0,0 zł	3 200,0 zł						
2	żyźna ziemia pod trawnik i na rabaty	20,8	m3	135,0 zł	70,0 zł	2 808,0 zł	1 456,0 zł						
3	ziemia na podniesienie terenu, równanie, formowanie spadków	0	m3	65,0 zł	70,0 zł	0,0 zł	0,0 zł						
4	prace ziemne	10	rh		70,0 zł	0,0 zł	700,0 zł						
5	prace minikoparką	10			100,0 zł	0,0 zł	1 000,0 zł						
6	trawnik z nasion	0	m2	2,9 zł	26,0 zł	0,0 zł	0,0 zł						
7	trawnik z rolki	86	m2	27,9 zł	34,0 zł	2 396,5 zł	2 924,0 zł						
8	siatka na krety	94,6	m2	3,5 zł	10,0 zł	331,1 zł	946,0 zł						
9	system automatycznego nawadniania na trawnik i rośliny - podłączony pod istniejące źródło wody	1	szt	2 900,0 zł	3 973,0 zł	2 900,0 zł	3 973,0 zł						
10	instalacja odwadniająca: ruradrenarska dziurkowana 80mm w otulinie + kruszywo	32	mb	35,0 zł	60,0 zł	1 120,0 zł	1 920,0 zł						
11	rozkładanie agrowłókniny 100g + szpilki	134	m2	4,8 zł	8,5 zł	644,2 zł	1 140,7 zł						
12	ściółkowanie korą sosnową odkwaszoną, parowaną	54	m2	19,4 zł	6,0 zł	1 047,6 zł	324,0 zł						
13	grys granitowy z transportem i rozłożeniem	68	m2	35,0 zł	25,0 zł	2 380,0 zł	1 700,0 zł						
14	ekobord 4,5cm + szpilki	54	mb	12,6 zł	22,0 zł	680,4 zł	1 188,0 zł						
15	rośliny wraz z transportem	1	szt	7 180,0 zł	4 667,0 zł	7 180,0 zł	4 667,0 zł						
16	ziemia pod wybrane rośliny - workowana (kwaśny torf i/lub uniwersalna)	60	szt	23,0 zł	12,5 zł	1 376,2 zł	747,9 zł						
17	hydrożel sypany pod rośliny	1	szt	200,0 zł	200,0 zł	200,0 zł	200,0 zł						
18	palikowanie roślin (palik, taśma, zszywki)	11	szt	30,0 zł	25,0 zł	330,0 zł	275,0 zł						
19	instalacja elektryczna (zawiera: przewody ziemne 3x1,5 prowadzone od lamp do wyprowadzonych przewodów z budynku). Zawiera dodatkowo łączenia przewodów w tym: puszkę, kostki, żywicę, folię ostrzegawczą. NIE zawiera: włączników, czujników)	155	mb	6,5 zł	18,0 zł	1 007,5 zł	2 790,0 zł						
20	lampy ogrodowe najazdowe	13	szt	193,0 zł	80,0 zł	2 509,0 zł	1 040,0 zł						
21	lampy ogrodowe stojące	5	szt	250,0 zł	85,0 zł	1 250,0 zł	425,0 zł						
22	wynajem toalety przenośnej	1	szt	200,0 zł	0,0 zł	200,0 zł	0,0 zł						
23	wywóz śmieci - kontenery wg zużycia	4	wg zużycia	1 350,0 zł	250,0 zł	5 400,0 zł	1 000,0 zł						
						33 760,4 zł	31 616,6 zł	0,0 zł	0,0 zł	0,0 zł	0,0 zł	0,0 zł	0,0 zł
							65 377,1 zł	0,0 zł	0,0 zł	0,0 zł	0,0 zł	0,0 zł	0,0 zł
ELEMENTY DODATKOWE													
24	połowa kosztu projektu		szt			0,0 zł	0,0 zł						
25	miejsce pod samochód	25	m2			0,0 zł	0,0 zł						
26	miejsce (okrągłe) pod ognisko	15	m2			0,0 zł	0,0 zł						
27	miejsce na grill	7,5	m2			0,0 zł	0,0 zł						
28	donice na zioła	3	szt			0,0 zł	0,0 zł						
29	donica okrągła	2	szt			0,0 zł	0,0 zł						
30	hamak	1	szt			0,0 zł	0,0 zł						
31	fotel/huśtawka	1	szt			0,0 zł	0,0 zł						
32	domek narzędziowy	1	szt			0,0 zł	0,0 zł						
33	ścieżka z płyt kamiennych w trawniku	9	mb			0,0 zł	0,0 zł						
34	podpora pod pnącze za miejscem na grill	2,7	mb			0,0 zł	0,0 zł						
35						0,0 zł	0,0 zł						
						0,0 zł	0,0 zł	0,0 zł	0,0 zł	0,0 zł	0,0 zł	0,0 zł	0,0 zł
							0,0 zł	0,0 zł	0,0 zł	0,0 zł	0,0 zł	0,0 zł	0,0 zł
RAZEM ELEMENTY PODSTAWOWE I DODATKOWE:						65 377,1 zł	0,0 zł	0,0 zł	0,0 zł	0,0 zł	0,0 zł	0,0 zł	0,0 zł

Nr konta: 49 1050 1520 1000 0090 3068 3552

Opracował: mgr inż. arch. kraj. Robert Bąbelek

Wszystkie ilości prac zostaną sprawdzone powykonawczo i porównane z kosztorysem. W przypadku zmian ilości robót może się zmienić również wartość kosztorysu. Koszt prac dodatkowych to 75zł/rh brutto + koszt ewentualnych materiałów.

Kosztorys zawiera ceny aktualne w chwili jego udostępnienia.

Kosztorys zawiera ceny brutto (VAT 8%)